

鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体

千葉市立新病院整備工事

かわら版
KAWARA-BAN

Chiba City New Hospital Improvement Work "KAWARA-BAN"

【第2号】

工事概要

工事名称：千葉市立新病院整備工事
建築場所：千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部
敷地面積：34,992.47㎡
建築面積：11,843.73㎡
延べ面積：38,832.22㎡
建物の構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（免震構造）※病院本体棟
階数：地上5階 塔屋1階（病院本体棟）、地下1階 地上2階（附属棟）
発注者：千葉市
施工者：鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体
工期：2023年12月19日～2026年3月18日

進捗度

- ・病院本体棟：
- ・保育所・薬局棟：
- ・講堂棟：
- ・附属棟：
- ・立体駐車場棟：

※共通して地盤改良工事中の為、個別の記載はございません。

News Flash!

地盤改良工事に着手しました。（2024年2月）



ご挨拶

この度、千葉市立新病院整備工事の監理技術者及び元方安全衛生管理者を務めます鈴木 洋（すずき ひろし）でございます。監理技術者の職務は、「施工計画の作成」、「工程管理」、「品質管理」、「協力会社への技術的指導」等多岐にわたり、その他、発注者やコンサルタントとの調整等、工事の総合的な管理を担っております。千葉市民の皆様にご喜んでいただける高品質の建物を約定期限内にお引渡しできるように、全力で取り組んで参ります。



鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体
千葉市立新病院整備工事事務所
副所長 鈴木 洋



2024年2月20日 現場現況（新設小学校方面からの写真）2月初旬から静的締固め砂杭工法による砂杭地盤改良工事に着手しました。



2024年2月20日 現場現況（敷地内からの写真）大型の重機（SAVEコンポーザー）を用いて地盤改良工事を行っています。

2月初旬から大型の重機（SAVEコンポーザー）を搬入して「静的締固め砂杭工法による地盤改良工事」に着手しています。この工事は大地震時に発生が予想される地盤の液状化を防ぐため、地盤内に砂や砂利（砕石）による杭を構築する工事です。

この工事は5月下旬まで続く予定で、5月初旬からは並行して建物部分の掘削工事を開始する計画です。

[発行元] 2024年02月発行

鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体 千葉市立新病院整備工事事務所
千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部（建設地内）

TEL：043-445-8871

WEBサイト
はこちら



<https://chibashi-shinbyouin.jp>

工事に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお電話ください。